



Consorzio di Bonifica Nord

Anno	Prot.n.	Del
2023	3209	01/06/2023

PARTENZA MAN



CONSORZIO DI BONIFICA NORD

Bacino del Tronto, Tordino e Vomano

OGGETTO: SERVIZIO IRRIGUO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME TRONTO.-

SI AVVISANO

I GENTILI CONTRIBUENTI CHE A CAUSA DEL DANNEGGIAMENTO DEL PONTE CANALE SU FOSSO LAMA IN COMUNE DI ASCOLI PICENO PER EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEI GG. 16 E 17 MAGGIO 2023 IL SERVIZIO IRRIGUO SARA' CON PORTATA INFERIORE RISPETTO A QUELLA ORDINARIA.

IL CONSORZIO BONIFICA MARCHE, COMPETENTE PER L'INTERVENTO, STA PROVVEDENDO ALLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA.

SARA' CURA DI QUESTO ENTE AGGIORNARE I GENTILI CONTRIBUENTI DELL'EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE.

SI CHIEDE SCUSA PER IL DISGUIDO E SI RIMANE A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHARIMENTO.

Teramo, 31/05/2023

IL DIRETTORE UNICO

Ing. Tommaso Valerio



Sede Amministrativa: bivio di Putignano - 64100 TERAMO (TE)

Web: www.cbnordteramo.it; PEO: info@cbnordteramo.it; PEC: protocollocbnord@postecert.it;

Telefono: 0861.286321 - Fax 0861.287853

C. F. e Partita IVA 00971670674

Protocollo Consorzio di Bonifica Nord

Da: Per conto di: pec@pec.bonificamarche.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 26 maggio 2023 13.00
A: protocollocbnord@postecert.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione interruzione servizio irriguo Tronto - Consorzio Nord Teramo (122296_2)_signed
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (144 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it



Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/05/2023 alle ore 12:59:54 (+0200) il messaggio "Comunicazione interruzione servizio irriguo Tronto - Consorzio Nord Teramo (122296_2)_signed" è stato inviato da "pec@pec.bonificamarche.it" indirizzato a: protocollocbnord@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21004.20230526125954.185321.235.1.54@pec.aruba.it

Prot.n. 004261/23
Pedaso li 26-05-2023

AI **CONSORZIO DI BONIFICA NORD TERAMO**
protocollocbnord@postecert.it

pc **AL C.D.A.
DEL CONSROZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE**

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino danni di cui all'evento meteorologico eccezionale dei giorni 16-17 maggio 2023 come da scheda di rilevamento n.1 del 17/05/2023
**Danneggiamento ponte canale irriguo su Fosso Lama in Comune di Ascoli Piceno.
Ripristino parziale servizio irriguo - esecuzione intervento urgente.**

Premesso che:

- con contratto del 08/08/2018 è stato conferito al Consorzio in indirizzo la gestione del comprensorio irriguo dell'ex Consorzio di Bonifica integrale del Tronto ricadente nel territorio della Regione Abruzzo;
- il Consorzio di Bonifica delle Marche si è impegnato a fornire l'acqua nelle modalità e nella misura di circa 300 litri secondo (medi stagionali) nei periodi di esercizio dei propri impianti.

Considerato che:

- i recenti eventi atmosferici eccezioni del 16-17 maggio hanno prodotto danni consistenti al ponte canale consortile di attraversamento del fosso Lama in Comune di Ascoli Piceno con crollo della pila di sostegno n. 2, scalzamento delle fondazioni delle pile n. 3 e n. 4, sifonamento e rottura della briglia in calcestruzzo posta a valle del ponte, giusto verbale di somma urgenza del 23/05/2023;
- detta infrastruttura è destinata a garantire l'alimentazione del canale irriguo principale dell'impianto irriguo e che pertanto il CBM ha dovuto sospendere l'esercizio irriguo sull'intero Comprensorio del Tronto;
- l'interruzione dell'erogazione dell'acqua è stata prontamente comunicata per le vie brevi ai referenti del Consorzio in indirizzo;
- sono attualmente in corso i lavori di l'esecuzione dei lavori di ripristino in somma urgenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si fa presente che si è già provveduto all'esecuzione di un'opera provvisoria per il puntellamento del ponte canale e che a breve verrà parzialmente ripristinato il servizio irriguo con portate inferiori rispetto a quelle ordinarie e che pertanto potremmo ad oggi trasferire al comprensorio irriguo abruzzese una portata massima pari a 100 lt/sec.

L'esercizio irriguo ordinario potrà essere ripreso non appena saranno completati i seguenti interventi già affidati:

- a) ricostruzione di una nuova pila n.2 con fondazione in micropali e platea di sostegno;
- b) consolidamento e protezione delle restanti pile in alveo tramite scogliere di massi;
- c) ripristino della briglia in calcestruzzo esistente sifonata.

Per ogni ulteriore informazione potrà essere preso contatto con il Coordinatore dell'Impianti Irrigui Marche Sud, geom. Juri Calisti al n. 320/0153253 e/o con il responsabile dell'Area C) Impianti, Geom. Marco Del Prete (338/5091574 marco.delprete@bonificamarche.it)

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA C) IMPIANTI

Geom. Marco Del Prete



DEL PRETE MARCO
26.05.2023 10:57:41
GMT+00:00